

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE PANEL SÁNDWICH CURVADO Y CANALÓN PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL IES DE ALOVERA (GUADALAJARA)

TSA 69548

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		OPEI ACTIVIDADES Y SERVICIOS, S.L.		JESÚS RUIZ CABRERA ABENÓJAR	
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
378,30	m2	Ejecución de cubierta autoportante formada por panel sándwich curvado de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 1.2 mm de espesor en ambas, microperforada la chapa interior tipo euroacoustic, con núcleo de EPS, poliuretano de alta densidad y lana mineral acústica absorbente con un espesor de 50 mm, clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre estructura, montada sobre piezas auxiliares a la estructura principal, incluso parte proporcional de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, según NTE-QTG-8. Medida en proyección horizontal. Todo totalmente terminado.	38,71	14.643,99	34,45	13.032,44	31,35	11.859,71
143,00	m	Instalación de canalón oculto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada con un desarrollo de 500 mm, trasdosado con poliuretano extruido de alta densidad con espesor de 50mm con chapa de trasdosado configurando un sándwich, totalmente equipado, incluso con parte proporcional de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, piezas de conexión a bajantes. (11UD)	20,14	2.880,02	17,92	2.562,56	16,30	2.330,90
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)</b>			<b>17.524,01</b>		<b>15.595,00</b>		<b>14.190,61</b>	

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN			
Precio: 95 puntos			95,00
Mejora plazode la ejecución de los trabajos: 5 puntos	60 días naturales	25	5,00
<b>TOTAL PUNTUACIÓN</b>			<b>100,00</b>