

SUMINISTRO DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN EL TM DE LEGANIEL (CUENCA)

TSA 67103

			PRECIO DE LICITACIÓN		PRHOMARCO, S.A	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
		LOTE 1 TUBERÍA PREFABRICADA DE HORMIGÓN				
10,00	m	Suministro de tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-135 c/p.p. junta de goma (descargado en obra)	19,63	196,30	19,00	190,00
20,00	m	Suministro de tubo hormigón armado campana ø 0,50 m C-135 c/p.p. junta de goma (descargado en obra)	29,18	583,60	29,00	580,00
30,00	m	Suministro de tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-135 c/p.p. junta de goma (descargado en obra)	36,79	1.103,70	35,00	1.050,00
83,50	m	Suministro de tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 c/p.p. junta de goma (descargado en obra)	53,65	4.479,78	52,00	4.342,00
10,00	m	Suministro de tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-135 c/p.p. junta de goma (descargado en obra)	77,77	777,70	77,00	770,00
20,00	m	Suministro de tubo hormigón armado cilíndrico ø 1,20 m C-135 c/p.p. junta de goma (descargado en obra)	110,78	2.215,60	109,00	2.180,00
44,00	m	Suministro de tubo hormigón armado cilíndrico ø 2,00 m C-135 c/p.p. junta de goma (descargado en obra)	315,00	13.860,00	293,00	12.892,00
10,00	ud	Suministro de cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (descargado en obra)	377,03	3.770,30	159,00	1.590,00
125,00	ud	Suministro de anillo pozo H.M. ø 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (descargado en obra)	63,76	7.970,00	63,00	7.875,00
10,00	ud	Suministro de cono asimétrico H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (descargado en obra)	115,00	1.150,00	112,00	1.120,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				36.106,98		32.589,00

			PRECIO DE LICITACIÓN		PRHOMARCO, S.A	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
		LOTE 2 MARCOS Y CANAL PREFABRICADO				
68,00	m	Suministro de marco hormigón armado machihembrado 2x2 m (medidas interiores) m	599,00	40.732,00	532,00	36.176,00
12,00	ml	Suministro de canal machihembrado de hormigón armado de 2x3 m (medidas interiores) (descargado en obra)	758,00	9.096,00	702,00	8.424,00
12,00	ml	Suministro de canal de hormigón armado de 2x3,65 m (medidas interiores) (descargado en obra)	844,00	10.128,00	785,00	9.420,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				59.956,00		54.020,00