TRABAJOS DE EXTENDIDO DE MBC PARA ASFALTADO DE ZANJAS EN LA CARRETERA DE ACCESO A VALLE CRISPÍN EN EL TM DE SANTA CRUZ DE TENERIFE TSA 70205.

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		TEN ASFALTOS, SA		CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ SL		ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE SL	
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
3.605,72	m ²	Riego imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP, 1,00 Kg/m ² extendido según artículo 530 del PG3. Incluye el barrido previo a la aplicación del riego.	1,68	6.057,61	0,88	3.173,03	1,20	4.326,86	1,51	5.444,64
3.605,72	m ²	Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6 kg/m ² extendido, según artículos 531 y 532 del PG-3. Incluye barrido previo a la aplicación del riego.	1,29	4.651,38	0,78	2.812,46	0,90	3.245,15	0,95	3.425,43
519,22	tm	Capa base de calzada de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, extendida y compactada. Densidad 2,37 tm/m ³ .	94,02	48.817,06	65,00	33.749,30	95,20	49.429,74	71,52	37.134,61
346,20	tm	Capa de rodadura de calzada, de 4 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 t/m ³ .	101,85	35.260,47	75,00	25.965,00	102,10	35.347,02	82,30	28.492,26
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IGIC)				94.786,52		65.699,79		92.348,77		74.496,94

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Precio: 94 puntos	
Plazo de ejecución: 6 puntos	
Tramo 1	20 días nat
Tramo 2	15 días nat
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	

94,00
3,00
3,00
100,00

10
7
8

80,61
3,00
3,00
86,61

*Excluida supera precios unitarios máx