

SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA LAS OBRAS DE REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA GC-1 Y GC-2 DEL ENTORNO DE LA PLAYA DE VARGAS EN EL TM DE AGÜIMES EN LA ISLA DE GRAN CANARIA

TSA 70599

| | | | PRECIO DE LICITACIÓN | | HORMIGONES ISLAS CANARIAS SL | |
|---|----|--|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Nº UD | UD | DESCRIPCIÓN | PRECIO/UD | TOTAL | PRECIO/UD | TOTAL |
| LOTE 1: ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA GC-1 | | | | | | |
| 300,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón no estructural de 15 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo (HNE-15/spb/20-40), elaborado en planta y puesto en obra. | 84,00 | 25.200,00 | 83,00 | 24.900,00 |
| 100,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón estructural en masa de 20 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo y exposición tipo de ambiente I (HM-20/spb/20/I), elaborado en planta y puesto en obra. | 90,00 | 9.000,00 | 89,00 | 8.900,00 |
| 200,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón estructural en masa de 25 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo y exposición tipo de ambiente I-IIa (HM-25/ spb /20-40/I-IIa), elaborado en planta y puesto en obra. | 95,00 | 19.000,00 | 94,00 | 18.800,00 |
| 120,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón estructural en masa de 30 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo y exposición tipo de ambiente I (HM-30/ spb /20-40/I-IIa), elaborado en planta y puesto en obra. | 100,00 | 12.000,00 | 99,00 | 11.880,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO LOTE Nº 1 (excluido Igitc) | | | | 65.200,00 | | 64.480,00 |
| LOTE 2: ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA GC-2 Y LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | | | | | | |
| 100,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón no estructural de 15 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo (HNE-15/spb/20-40), elaborado en planta y puesto en obra. | 84,00 | 8.400,00 | 84,00 | 8.400,00 |
| 100,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón estructural en masa de 20 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo y exposición tipo de ambiente I (HM-20/spb/20/I), elaborado en planta y puesto en obra. | 90,00 | 9.000,00 | 90,00 | 9.000,00 |
| 80,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón estructural en masa de 25 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo y exposición tipo de ambiente I-IIa (HM-25/ spb /20-40/I-IIa), elaborado en planta y puesto en obra. | 95,00 | 7.600,00 | 95,00 | 7.600,00 |
| 80,00 | m3 | Suministro a pie de obra de hormigón estructural en masa de 30 N/mm ² de resistencia característica, de cualquier consistencia, con árido de 20-40 mm de tamaño máximo y exposición tipo de ambiente I (HM-30/ spb /20-40/I-IIa), elaborado en planta y puesto en obra. | 100,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO LOTE Nº 2 (excluido IGIC) | | | | 33.000,00 | | 33.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA | ADMITIDA |
|-----------------------------------|-----------------|

| VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 1 | | |
|---|-----------|--------------|
| Precio: 90 puntos | | 90,00 |
| Hormigón con distintivo de calidad: 10 puntos | NO INDICA | 0,00 |
| PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS | | 90,00 |

| VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 2 | | |
|---|-----------|--------------|
| Precio: 90 puntos | | 90,00 |
| Hormigón con distintivo de calidad: 10 puntos | NO INDICA | 0,00 |
| PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS | | 90,00 |

| PRECIOS AUXILIARES OFERTADOS | €/m ³ |
|--|------------------|
| Suplemento por carga incompleta (en €/m ³) y volumen a partir del cual se considera carga incompleta | 15,7 |
| Suplemento por tiempos de espera (indicar precio) | 0,9 |
| Suplementos por aditivo hidrofugante (en €/m ³) | 10 |
| Suplementos por aditivo retardante (en €/m ³) | 3 |
| Suplementos por adición de fibras (dosis 600) | 5 |
| Suplemento por bombeo de hormigón (en €/m ³) | 13 |
| Suplemento por traslado de bomba (en €) | 100 |